

10 05 Opstelling

jj_10_05_001

Apparatuur binnen.

Apparatuur buiten.

Antenne.

Apparatuur binnen.

Voorkom dat je onder spanning kan komen te staan en dat de apparatuur zo veilig mogelijk is opgebouwd, geïsoleerd en van een deugdelijke aarde is voorzien.

Apparatuur buiten.

Voorkom binnendringen van vocht, de boel deugdelijk geaard is (denk ook aan een verlengsnoer, dat dus randaarde moet hebben!) en ga nooit vlakbij antennes staan die in gebruik kunnen zijn.

Antenne.

Voorkom dat uitgaande leidingen een hoge spanning kunnen krijgen of dat de delen van een antenne aangeraakt kunnen worden.

Bouw antennemasten deugdelijk op.

Plaats antennes zo dat hoge EM velden zoveel mogelijk uit de buurt van mens en dier optreden.